

УТВЕРЖДАЮ

Главный Инженер  
АО "Амфибий"

Э.Ю. Еремеев  
"13" "01" 2020г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ**  
Подключение заправочного модуля

Основание:

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Расчет объёмов работ	Наименование и характеристики основных материалов
1	2	3	4	5	6
1	Рытье траншеи для укладки кабеля	м3	100,8	280м*0,4м*0,9м	
2	Засыпка траншеи	м3	100,8	280м*0,4м*0,9м	
3	Монтаж кабельной полки по стене на стойках	шт	10		Полка кабельная 250мм-10шт, Стойка кабельная 250мм-10шт
4	Устройство постели под укладку кабеля в траншее	м	300		Песок-35м3, сигнальная лента - 280м
5	Прокладка гофрированной трубы в земле	м	20		Труба гофрированная ПВХ Д 90-20м.
6	Прокладка кабельной линии 0,4кВ	м	300		Кабель ВБШВ 5х25- 300 метров.
7	Монтаж лотка кабельного	шт	1		Лоток 100х100х3000 - 1шт
8	Монтаж концевой муфты на КЛ-0,4кВ	шт	2		Муфта концевая - 2шт.
9	Устройство вертикального заземлителя	шт	3		Уголок 50х50х5 - 0,03393 тонны.
10	Прокладка заземляющей полосы по стене здания	м	12		Полоса стальная сечением 160мм2 - 12 метров
11	Монтаж навесного шкафа распределительного	шт	1		Шкаф 600х600х350 - 1 шт., УКПТ - 2шт.

Условия производства работ:

- МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.

Составил: Зам.гл энергетика

Проверил: Главный энергетик

Пряхин К.Ю.

Таран А.В.